

PRZEDMIAR ROBÓT 282-63-343

Budowa: Remont ściany z pustaków szklanych z wymianą pustaków na naświetła stałe
 Obiekt: Budynek użyteczności publicznej
 Rodzaj robót: Roboty remontowo - budowlane
 Lokalizacja: działka nr 79/2, położona przy ulicy Przemysłowej 2, w obrębie ewid. 2 miasta Międzyrzecz, gmina Międzyrzecz
 Inwestor: Powiat Międzyrzecki - Staroswo Powiatowe, ul. Przemysłowa 2, 66-300 Międzyrzecz

PRZEDMIAR 282-63-343

Strona 1

04-08-2016

SYKAL-002814

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1			Remont ściany z pustaków szklanych z wymianą pustaków na naświetła stałe		
1	10	KNR 401-03-48-02-00	Rozebranie ścianek z pustaków szklanych grubości 1/4 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej - analogia	m ²	43,632
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1		5,63 * 1,09	6,137
		2		5,63 * 1,17	6,587
		3		-2,6 * 0,85	-2,210
		4		5,63 * 1,08	6,080
		5		5,63 * 1,13	6,362
		6		-2,6 * 0,85	-2,210
		7		5,63 * 1,09	6,137
		8		5,63 * 1,11	6,249
		9		-2,6 * 0,85	-2,210
		10		5,63 * 2,65	14,920
		11		-2,6 * 0,85	-2,210
1	20	KNR 401-01-08-11-00	Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na odległość do 1 km	m ³	2,618
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1		43,632 * 0,06	2,618
1	30	000-00-00-00-00	Utylizacja gruzu szklanego na wysypisku	m ³	2,618
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1		43,632 * 0,06	2,618
1	40	KNR 401-12-08-03-00	Ługowanie farby olejnej z tynków	m ²	9,853
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1		5,63 * 0,25 * 7	9,853
1	50	KNR 401-09-30-10-00	Wymiana okna skrzynkowego na okno PCW rozwieralne 2-dzielne pow do 2,5 m ²	m ²	2,210
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1		2,6 * 0,85 * 1	2,210
1	60	KNR 401-09-29-10-00	Wymiana okna zespolonego na okno PCW rozwieralne 3-dzielne pow do 2,5 m ² - materiał z odzysku	m ²	6,630
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1		2,6 * 0,85 * 3	6,630
1	70	KNR 202-10-09-06-00	Montaż naświetli stałe konfekcjonowane PCV z szybą zespoloną ze szkła bezpiecznego	m ²	37,281
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	I piętro	2,66 * 0,48	1,277
		2	I piętro	2,96 * 0,48	1,421
		3	I piętro	2,96 * 1,16	3,434
		4	II piętro	2,66 * 1,07	2,846
		5	II piętro	2,96 * 1,07	3,167
		6	II piętro	2,96 * 1,12	3,315
		7	III piętro	2,66 * 1,07	2,846
		8	III piętro	2,96 * 1,07	3,167
		9	III piętro	2,96 * 1,12	3,315
		10	IV piętro	2,66 * 1,77	4,708
		11	IV piętro	2,96 * 2,63	7,785

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1	80	KNR 401-03-54-01-00	Wykucie z muru belek stalowych	metr	39,720
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1		5,63 * 4	22,520
		2		2,6 * 4	10,400
		3		0,85 * 8	6,800
1	90	KNR 401-03-22-06-00	Obsadzenie ram stalowych przy oknach PCV - materiał z odzysku	szt	4,000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1		4	4,000
1	100	KNR 401-12-12-34-00	Malowanie 2-krotnie farbą olejną elementów ram stalowych	metr	27,600
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1		2,6 * 8	20,800
		2		0,85 * 8	6,800
1	110	KNR 401-03-04-02-00	Uzupełnienie ścian z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³	1,185
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1		5,63 * 0,6 * 0,24 * 1	0,811
		2		2,6 * 0,15 * 0,24 * 4	0,374
1	120	KNR 401-07-11-03-00	Uzupełnienie tynkiem cementowo-wapiennym kat III ścian z cegły pow do 5 m ²	m ²	4,938
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1		5,63 * 0,6 * 1	3,378
		2		2,6 * 0,15 * 4	1,560
1	130	KNR 202-08-15-04-00	Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach betonowych	m ²	4,938
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1		5,63 * 0,6 * 1	3,378
		2		2,6 * 0,15 * 4	1,560
1	140	KNR 202-15-03-02-00	Malowanie zwykle tynków wewnętrznych 2-krotnie farbą olejną bez szpachlowania	m ²	4,938
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1		5,63 * 0,6 * 1	3,378
		2		2,6 * 0,15 * 4	1,560
1	150	KNR 401-12-06-02-00	Malowanie ścian 2-krotnie farbami olejnymi bez szpachlowania	m ²	17,046
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1		5,63 * 0,25 * 4	5,630
		2		9,32 * 0,25 * 2	4,660
		3		5,63 * 0,4 * 3	6,756
1	160	KNR 401-12-12-18-00	Malowanie 1-krotnie farbą olejną grzejników	m ²	3,840
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1		1,6 * 0,6 * 4	3,840
1	170	KNR 401-12-12-27-00	Malowanie 1-krotnie farbą olejną rur c.o.ø do 50	metr	10,400
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1		2,6 * 4	10,400
1	180	KNR 202-09-23-04-00	Spadki z zaprawy cementowej na murkach	m ²	11,035
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1		5,63 * 0,28 * 7	11,035
1	190	KNR 202-09-20-05-00	Wykonanie parapetów wewnętrznych płytkami terrakota 15x15 luzem	m ²	11,035
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1		5,63 * 0,28 * 7	11,035
1	200	WKNR W202-12-18-04-00	Podokienniki zewnętrzne z blachy powlekanej	metr	39,410
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1		5,63 * 7	39,410
1	210	KNR 202-26-08-06-00	Docieplenie ościeży styropianem z siatką na zaprawie ATLAS STOPTER	m ²	11,382
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1		5,63 * 0,6 * 1	3,378
		2		5,63 * 0,4 * 3	6,756
		3		2,6 * 0,16 * 3	1,248
1	220	KNR 202-26-08-07-00	Docieplenie ościeży warstwą siatki na zaprawie ATLAS STOPTER	m ²	21,225
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1		5,63 * 0,75 * 3	12,668
		2		5,63 * 0,55 * 1	3,097
		3		10,92 * 0,25 * 2	5,460
1	230	KNR 202-05-06-02-01	Różne obróbki z blachy ocynkowanej 0,55 mm szer ponad 25 cm	m ²	2,452
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1		6,13 * 0,4	2,452

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1	240	WKNR W202-05-04-03-00	Pokrycie dachów papą termoizolacyjną obróbki z papy nawierzchniowych	m ²	3,315
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 6,63 * 0,5		3,315
1	250	WKNR W202-16-03-02-00	Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 15,0 m	m ²	91,950
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 6,13 * 15,0		91,950
1	260	RUSZ 48105	Czas pracy rusztowania	m-godz	200,500
1	270	KNR 202-16-22-01-10	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²	91,950
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 6,13 * 15,0		91,950
1	280	KNR 202-16-21-03-00	Płyta ochronna drewniana pokryte płytami pilśniowymi i folią polietylenową	m ²	6,130
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 6,13 * 1,0		6,130
1	290	KNR 404-09-01-05-00	Wykonanie rynny drewnianej do gruzu	metr	12,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 12		12,000
1	300	KNR 404-09-01-06-00	Ustawienie rynny drewnianej do gruzu	metr	12,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 12		12,000
1	310	KNR 404-09-01-07-00	Rozebranie rynny drewnianej do gruzu	metr	12,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 12		12,000