

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przebudowa 1 piętra - WC damskie + męskie					
1		STAROSTWO POWIATOWE -PRZEBUDOWA I PIĘTRA BUD.- W.C. DAMSKIE + MĘSKIE			
1.1		ROBOTY REMONTOWO- BUDOWLANE - pom.WC			
1	KNR 4-01 d.1. 0354-09 1	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m2 <wcm>2.00 <wcd>3.00	szt. szt. szt.	 2.000 3.000	
				RAZEM	5.000
2	KNR 4-01 d.1. 0427-06 1 analogia	Rozebranie ścianek działowych typu SANIPOL - do ponownego montażu (2.40+1.20)*2.05*2	m ² m ²	 14.760	
				RAZEM	14.760
3	KNR 4-01 d.1. 0329-02 1	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 0.95*2.05*4-0.70*2.05*4	m ² m ²	 2.050	
				RAZEM	2.050
4	KNR-W 4- d.1. 01 0812-05 1	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju 9.30+10.03+1.45	m ² m ²	 20.780	
				RAZEM	20.780
5	KNR 4-01 d.1. 0819-15 1	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek WC D (1.45+1.07)*2*2.70-0.70*2.00*3 -(0.70*2.00+0.60*2.00*2) (3.71+1.460*2)*2.70-(2.40*2.70+0.70*2.00)*1 (1.20+1.20+1.70)*2.70 (1.00+1.45)*2*2.70-0.70*2.00 WC M (3.70+1.58)*2*2.70-0.70*2.00 (1.20*2+1.70)*2.70 (1.64+1.45)*2*2.70-0.70*2.00*2	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 9.408 -3.800 10.021 11.070 11.830 27.112 11.070 13.886	
				RAZEM	90.597
6	KNR 4-01 d.1. 0804-07 1	Zerwanie posadzki cementowej - podłoże pod posadzki 20.78	m ² m ²	 20.780	
				RAZEM	20.780
7	KNR 4-02 d.1. 0235-08 1	Demontaż ustępu z miską fajansową 2.00+2.00	kpl. kpl.	 4.000	
				RAZEM	4.000
8	KNR 4-02 d.1. 0235-06 1	Demontaż umywalki 2.00+2.00	kpl. kpl.	 4.000	
				RAZEM	4.000
9	KNR 4-02 d.1. 0235-01 1	Demontaż pisuaru 2.00	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
10	KNR 4-02 d.1. 0235-04 1	Demontaż zmywaka kuchennego	kpl.		

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1.00	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 4-02 d.1. 0233-08 1	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 110 mm	szt.		
		4.00	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
12	KNR 4-02 d.1. 0233-06 1	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm	szt.		
		5.00+2.00	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
13	KNR 4-02 d.1. 0132-01 1	Demontaż baterii umywalkowej	szt.		
		5.00	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
14	KNR 4-01 d.1. 0106-04 1	Usunięcie z budynku gruzu	m ³		
		3.50	m ³	3.500	
				RAZEM	3.500
15	KNR 4-01 d.1. 0108-09 1 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 12 km	m ³		
		3.50	m ³	3.500	
				RAZEM	3.500
16	d.1. wycena in- dywidual- na	Utylizacja gruzu na wysypisku	m ³		
		3.50	m ³	3.500	
				RAZEM	3.500
17	KNR 4-01 d.1. 1202-08 1	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m ²		
		<sufit>20.78	m ²	20.780	
		<ściany>(2.38+1.58)*2*0.70	m ²	5.544	
				RAZEM	26.324
18	KNR 4-01 d.1. 0354-13 1	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych	szt.		
		5.00	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
19	KNR 4-01 d.1. 0322-02 1	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		5.00	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
20	KNNR 2 d.1. 1104-02 1	Montaż ościeżnic drewnianych PORTA w ścianie gr.150 mm	m ²		
		0.90*2.00*5	m ²	9.000	
				RAZEM	9.000
21	KNNR 2 d.1. 1103-01 1	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych - PORTA	m ²		
		0.90*2.00*5	m ²	9.000	
				RAZEM	9.000

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
22	KNR 4-01 d.1. 0708-01 1	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm <pom.wc>(2.00*2*2+1.00*2)*5	m m	 50.000	 50.000
				RAZEM	50.000
23	KNR 2-02 d.1. 0609-03 1	Izolacje ciepłe i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr.20 mm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 20.78	m ² m ²	 20.780	 20.780
				RAZEM	20.780
24	KNR 2-02 d.1. 0607-02 1 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej 20.78	m ² m ²	 20.780	 20.780
				RAZEM	20.780
25	KNR 2-02 d.1. 1102-01 1 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm zatarte na ostro 20.78	m ² m ²	 20.780	 20.780
				RAZEM	20.780
26	KNR 2-02 d.1. 1118-01 1	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża 20.78	m ² m ²	 20.780	 20.780
				RAZEM	20.780
27	NNRNKB d.1. 202 2806- 1 05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 20.78	m ² m ²	 20.780	 20.780
				RAZEM	20.780
28	KNR 2-02 d.1. 0815-06 1	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 20.78	m ² m ²	 20.780	 20.780
				RAZEM	20.780
29	KNR 4-01 d.1. 1212-28 1	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 2.70*2*2	m m	 10.800	 10.800
				RAZEM	10.800
30	NNRNKB d.1. 202 1134- 1 01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "AT-LAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome <sufity>20.78	m ² m ²	 20.780	 20.780
				RAZEM	20.780
31	KNR-W 2- d.1. 02 1510-03 1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - sufit w kolorze białym 20.78	m ² m ²	 20.780	 20.780
				RAZEM	20.780
32	KNR-W 2- d.1. 02 1510-04 1	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie 20.78	m ² m ²	 20.780	 20.780
				RAZEM	20.780
33	KNR 2-02 d.1. 0829-01 1	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża 90.597	m ² m ²	 90.597	 90.597
				RAZEM	90.597

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
34	KNR 2-02 d.1. 0829-09 1	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 25x25 cm na klej metodą kombinowaną 90.597	m ² m ²	 90.597	
				RAZEM	90.597
35	NNRNKB d.1. 202 0842- 1 01	(z.VII) Osadzenie listew wykończających aluminiowych przy lico- waniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 2.70*8	m m	 21.600	
				RAZEM	21.600
36	KNR 2-15/ d.1. GEBERIT 1 0102-01	Elementy montażowe Geberit Unifix do miski ustępowej monto- wane przy ścianie masywnej 4.00	kpl. kpl.	 4.000	
				RAZEM	4.000
37	KNR-W 2- d.1. 02 2004-01 1	Obudowa elem.montażowych WC płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 - obudowa GEBERITOW (0.40+1.00+0.40)*1.40*4	m ² m ²	 10.080	
				RAZEM	10.080
38	KNR-W 2- d.1. 15 0211-03 1	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 4.00	podej. podej.	 4.000	
				RAZEM	4.000
39	KNR 2-15/ d.1. GEBERIT 1 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp 4.00	kpl. kpl.	 4.000	
				RAZEM	4.000
40	KNR 2-15/ d.1. GEBERIT 1 0105-02	Przyciski do spłuczek podtynkowych publicznych 4.00	kpl. kpl.	 4.000	
				RAZEM	4.000
41	KNR-W 2- d.1. 15 0211-01 1	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 5.00	podej. podej.	 5.000	
				RAZEM	5.000
42	KNR-W 2- d.1. 02 1029-05 1 kalk. włas- na	Ścianki ustępowe systemowe z drzwiami typu SANIPOL <WC męski>1.30*1.80+1.90*1.80 <WC damskie>1.20*1.80+1.70*1.80	m ² m ² m ²	 5.760 5.220	
				RAZEM	10.980
43	KNR-W 2- d.1. 15 0230-02 1	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym 4.00	kpl. kpl.	 4.000	
				RAZEM	4.000
44	KNR-W 2- d.1. 15 0229-05 1	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce 1.00	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
45	KNR 2-15 d.1. 0107-01 1	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do za- worów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr. no- minalnej 15 mm 5.00	szt. szt.	 5.000	

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	5.000
46	KNR-W 2- d.1. 15 0137-01 1	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm 5.00	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
47	KNR-W 2- d.1. 15 0234-01 1	Pisuary pojedyncze z płuczką 2.00	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
48	KNR 4-02 d.1. 0520-01 1	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 2.5 m2 2.00	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
49	KNR 4-02 d.1. 0512-01 1	Demontaż zaworu o połączeniu gwintowanym grzejnikowego lub dwuzłączki o śr. 15-20 mm 2.00	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
50	KNR-W 2- d.1. 15 0418-05 1	Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600 mm i długości do 1000 mm 2.00	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
51	KNR-W 2- d.1. 15 0412-02 1	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm z głowicą termostaticzną 2.00	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
1.2		INSTALACJE ELEKTRYCZNE			
1.2.	1	OPRAWY OŚWIETLENIOWE, POMIARY, TRASY KABLOWE i OKABLOWANIE, POMIARTY			
52	KNP 18 d.1. 0858-04.01 2.1	Demontaż opraw jarzeniowych świetlówkowych 2.00+4.00	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
53	KNR 5-08 d.1. 0504-08 2.1	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych bryzgo-, strugo-odpornych, porcelanowych przykręcanych, przelotowych 3.00+4.00	szt. szt.	 7.000	
				RAZEM	7.000
54	KNNR-W 9 d.1. 1201-02 2.1	Pomiar natężenia oświetlenia wewnątrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy 1.00+1.00	punkt punkt	 2.000	
				RAZEM	2.000
55	KNNR-W 9 d.1. 1201-03 2.1	Pomiar natężenia oświetlenia wewnątrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - każdy następny pomiar w pomieszczeniu 2.00+3.00	punkt punkt	 5.000	
				RAZEM	5.000
56	KNR AT-13 d.1. 0105-05 2.1	Wykucie bruzd o szer. do 2,5 cm w ścianach - podłoże z cegły 46.00+54.00	m m	 100.000	
				RAZEM	100.000

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
57	KNNR 5 d.1. 0301-11 2.1	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym 2.00+2.00	szt. szt.	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
58	KNR 4-03 d.1. 1004-15 2.1	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 30 cm - śr. rury do 100 mm 4.00+5.00	otw. otw.	 9.000	 9.000
				RAZEM	9.000
59	KNNR 5 d.1. 0302-04 2.1	Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 2 wylotach 2.00+2.00	szt. szt.	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
60	KNNR 5 d.1. 0205-02 2.1	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm ² układane p.t. w gotowych brzdach w podłożu innym niż betonowe 22.00+16.00	m m	 38.000	 38.000
				RAZEM	38.000
61	KNNR 5 d.1. 0205-02 2.1	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm ² układane p.t. w gotowych brzdach w podłożu innym niż betonowe 28.00+42.00	m m	 70.000	 70.000
				RAZEM	70.000
62	KNNR 5 d.1. 0205-03 2.1	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm ² układane p.t. w gotowych brzdach w podłożu innym niż betonowe 10.00	m m	 10.000	 10.000
				RAZEM	10.000
63	KNP 18 d.1. 0171-05.07 2.1 analogia	Montaż gniazd wtykowych 2-biegunowych z uzziemieniem w gotowym otworze 1.00+1.00	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
64	KNR-W 5- d.1. 08 0307-02 2.1	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej 1.00+1.000	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
65	KNNR-W 9 d.1. 0204-05 2.1 analogia	Demontaż aparatów łączniki 2.0+2.00	szt. szt.	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
66	KNNR-W 9 d.1. 0204-07 2.1	Demontaż aparatów elektrycznych podgrzewacz 1.00	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
67	KNNR 5 d.1. 0410-01 2.1	Wentylatory sufitowe 1.00+1.00	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
68	KNNR 4 d.1. 0315-02 2.1 analogia	Podgrzewacz (terma) gazowy wody przepływowej 1.00	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
69 d.1. 2.1	KNR-W 5- 08 0407-01	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nad- prądowy 1-biegunowy	szt		
		1.00	szt	1.000	
				RAZEM	1.000