

PRZEDMIAR ROBÓT 282-34-343

Budowa: Rozbiórka podziemnego zbiornika na opał wraz z wykonaniem miejsc parkingowych
 Obiekt: Budynek użyteczności publicznej
 Rodzaj robót: Roboty remontowo - budowlane i nawierzchniowe
 Lokalizacja: działka nr 79/2 położona w obrębie ewid. 2 miasta Międzyrzecz
 Inwestor:

PRZEDMIAR 282-34-343

Strona 1

06-04-2016

SYKAL-002814

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1			Uzupełnienie otworów w ścianie szczytowej		
1	10	KNR 401-03-54-10-00	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych powierzchni ponad 2 m ²	m ²	3,255
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	1,55 * 2,1		3,255
1	20	KNR 401-03-54-09-00	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych powierzchni do 2 m ²	szt	1,000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1			1,000
1	30	KNR 401-03-32-07-00	Wykucie strzępi w płaszczyźnie ścian grubości 1,5 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	metr	9,600
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	2,2 * 2		4,400
		2	2,6 * 2		5,200
1	40	KNR 202-01-37-03-00	Ściany budynków 1-kondygnac wys do 4,5 m grub 40 cm z bloczków betonowych na zaprawie cem-wapiennej	m ²	5,820
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	1,7 * 2,2		3,740
		2	0,8 * 2,6		2,080
1	50	KNR 401-07-25-03-00	Uzupełnienie tynków zew kat II ścian z cegły o pow do 5 m ²	m ²	8,400
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	2,1 * 2,4		5,040
		2	1,2 * 2,8		3,360
1	60	KNR 401-07-11-03-00	Uzupełnienie tynkiem cementowo-wapiennym kat III ścian z cegły pow do 5 m ²	m ²	8,400
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	2,1 * 2,4		5,040
		2	1,2 * 2,8		3,360
1	70	KNR 202-15-05-01-00	Malowanie tynków wewnętrznych 2-krotnie farbą emulsyjną bez gruntowania	m ²	8,400
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	2,1 * 2,4		5,040
		2	1,2 * 2,8		3,360
1	80	KNR 202-06-03-09-00	Izolacja pionowa na zimno 1-sza warstwa z roztworu asfaltowego	m ²	8,400
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	2,1 * 2,4		5,040
		2	1,2 * 2,8		3,360
1	90	KNR 202-06-03-10-00	Izolacja pionowa na zimno dalsza warstwa z roztworu asfaltowego	m ²	42,168
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	8,4 * 2		16,800
		2	6,2 * 3,02 * 2		37,448
		3	-4,0 * 3,02 * 0,5 * 2		-12,080
2			Rozbiórka żurawika		
2	10	KNR 404-05-06-04-00	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m ²	3,120
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	2,6 * 1,2		3,120
2	20	KNR 404-05-06-06-00	Rozebranie rur dachowych z blachy nie nadającej się do użytku	metr	3,500

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
				3,5	3,500
2	30	KNR 404-05-06-05-00	Rozebranie rynien dachowych z blachy nie nadającej się do użytku	metr	2,600
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
				2,6	2,600
2	40	KNR 404-08-03-01-00	Rozebranie konstrukcji przekrycia żurawika	m ²	3,120
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
				2,6 * 1,2	3,120
2	50	KNR 404-08-09-03-00	Przecinanie piłką ręczną stali okrągłej ø 14	szt	1,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
				1	1,000
2	60	KNR 404-08-05-01-00	Przecinanie piłką ręczną dwuteowników stalowych wys 80	szt	2,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
				2	2,000
2	70	KNR 403-11-26-01-00	Demontaż wyłączników warstwowych 2 biegunowych o natężeniu prądu do 200 A	szt	1,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
				1	1,000
2	80	KNR 403-11-14-01-00	Demontaż przewodów o przekroju do 35 mm ² z rur instalacyjnych	metr	6,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
				6	6,000
2	90	000-00-00-00-00	Utylizacja materiałów powstałych z demontażu rurawika wraz z przekryciem	kmpł	1,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
				1	1,000
3	Rozbiórka bunkra na opał				
3	10	KNR 401-08-04-07-00	Zerwanie posadzki cementowej	m ²	150,195
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
				12,0 * 12,0	144,000
		2		5,9 * 1,05	6,195
3	20	KNR 401-02-12-03-00	Rozbiórka elementów betonowych zbrojonych - schody	m ³	0,525
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
				1,05 * 2,0 * 0,25	0,525
3	30	WKNR W401-02-12-06-00	Rozbiórka elementów betonowych zbrojonych - stropy - mechanicznie	m ³	26,563
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
				12,0 * 12,0 * 0,18	25,920
		2		3,4 * 1,05 * 0,18	0,643
3	40	WKNR W401-02-12-06-00	Rozbiórka elementów betonowych zbrojonych - góra ścian - mechanicznie	m ³	7,493
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
				49,95 * 0,5 * 0,3	7,493
3	50	WKNR W401-02-12-06-00	Rozbiórka elementów betonowych zbrojonych - góra słupów - mechanicznie	m ³	0,210
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
				0,35 * 0,3 * 0,5 * 4	0,210
3	60	KNR 404-11-02-01-00	Załadunek gruzu koparko-ładowarką przy 3 samochodach na zmianę roboczą	m ³	46,807
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
				150,195 * 0,08	12,016
		2		0,525	0,525
		3		26,563	26,563
		4		7,493	7,493
		5		0,21	0,210
3	70	KNR 404-11-03-04-00	Transport gruzu samochodem wywrotką na odległość do 1 km	m ³	46,807
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
				46,807	46,807
4	Zасыpywanie bunkra				
4	10	WKNR W201-02-22-01-00	Zасыpywanie spycharką 75 KM wykopów z przemieszczeniem do 10 m w gruncie kategorii 1-2	m ³	391,359
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
				11,4 * 11,4 * 2,8	363,888

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
		2	8,7 * 1,05 * 2,8		25,578
		3	-4,0 * 2,8 * 0,5		-5,600
		4	7,493		7,493
4	20	WKNR W201-02-28-03-00	Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami w gruncie sypkim kategorii 1-3	m ³	391,359
		<i>Lp</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		391,359
		1	391,359		391,359
4	30	000-00-00-00-00	Zakup piasku na zasypkę wraz z dowozem	m ³	391,359
		<i>Lp</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		391,359
		1	391,359		391,359
5 Utwardzenie terenu kostką Polbruk w miejscu bunkra					
5	10	KNR 231-01-09-03-00	Podbudowa betonowa grub 12 cm bez dylatacji	m ²	149,175
		<i>Lp</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		149,175
		1	12,75 * 11,7		149,175
5	20	KNR 231-04-01-04-00	Rowek pod krawężnik o wym 30x30 cm w gruncie kategorii 3/4	metr	49,500
		<i>Lp</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		26,100
		1	13,05 * 2		23,400
		2	11,7 * 2		23,400
5	30	KNR 231-04-02-04-00	Ława pod krawężnik betonowa z oporem	m ³	1,544
		<i>Lp</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		1,544
		1	49,5 * 0,26 * 0,12		1,544
5	40	KNR 231-04-03-03-00	Krawężnik betonowy wystający 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	metr	49,500
		<i>Lp</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		49,500
		1	49,5		49,500
5	50	KNR 231-05-11-03-00	Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	149,175
		<i>Lp</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		149,175
		1	12,75 * 11,7		149,175