

Międzyrzecz, dnia 14-02-2018r.

OR.272.03.2018.PL

**Odpowiedzi na zadane pytania.**

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na rozbudowę sieci dedykowanych i systemu bezpieczeństwa obiektowego, modernizacja okablowania strukturalnego oraz przebudowa pomieszczenia rejestracji pojazdów w Starostwie Powiatowym w Międzyrzeczu.**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania:

**Jeden z wykonawców zadał następujące pytania:**

1. Czy w zakresie jest dostawa oraz montaż kamer monitoringu wizyjnego CCTV.

2. W dokumencie Przedmiar robót występuje dwukrotnie montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych na II piętrze.

Proszę o informację dotyczącą schematu tych rozdzielni oraz miejsca i sposobu ich połączenia z RG lub RGK.

Schemat blokowy E-wskazuje rozdzielnie piętrowe po jednej na piętro.

3. W dokumentacji są zawarte informacje na temat demontaży starych instalacji listew natomiast w przedmiarze brak jest danych na ten temat czy zamawiający przewiduje w tym etapie takie demontaże ?

4. Czy zamawiający dopuszcza użycie przewodów okablowania strukturalnego w kategorii 6A F/FTP.

5. Proszę o sprecyzowanie parametrów UPS-a ponieważ są rozbieżności pomiędzy projektem a przedmiarem.

6. Czy przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch sztuk UPS ponieważ na schemacie elektrycznym jest UPS zamontowany w serwerowni a w przedmiarze jest UPS dotyczący rejestracji.

Jeśli przedmiotem zamówienia są dwa różne UPS proszę o podanie parametrów UPS-a przeznaczonego do rejestracji oraz do serwerowni.

**Zamawiający udziela odpowiedzi:**

Ad. 1. - w zakresie nie ma przewidzianego montażu kamer CCTV, przewidziane jest jedynie wyprowadzenie przewodów z gniazdami końcowymi, w celu umożliwienia późniejszej instalacji urządzeń w technologii PoE.

Ad.2. - Pomyłka, jeśli chodzi o montaż rozdzielnic jest tylko jedna w rejestracji. Załączono schemat ideowy w przetargu.

Ad.3. – Zamawiający nie przewiduje ponoszenia kosztów demontażu listew, które należy zdemontować.

Zamawiający przewiduje demontaż zbędnych, istniejących listew/koryt wraz z okablowaniem. Demontaż należy wykonać w miejscach, w których wystąpi kolizja instalowanej (nowej) sieci z istniejącą (starą) instalacją. Przy demontażu należy zwrócić uwagę na zachowanie ciągłości pracy stanowisk komputerowych uzależnionych od istniejącego, aktywnego okablowania. Koszty demontażu zbędnych listew/koryt powinny uwzględnione zostać w sporządzonej ofercie Wykonawcy.

Ad.4. - Tak, dopuszczamy kategorię 6AF/FTP.

Ad.5. – w opisie SIWZ punkt 3.2 wyposażenie centralnej serwerowni w zasilacz o parametrach: Fabrycznie nowe urządzenie UPS 12VDC 40000VA/36000W. Minimalny czas podtrzymania (w minutach) przy danym obciążeniu (W): 100% - 3,5 min. 50% - 8 min.

Ad.6. - UPS występuje tylko w serwerowni.

STAROSTA  
Grzegorz Gabryelski