

Międzyrzecz, dnia 19-02-2018r.

Odpowiedzi na zadane pytania.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na rozbudowę sieci dedykowanych i systemu bezpieczeństwa obiektowego, modernizacja okablowania strukturalnego oraz przebudowa pomieszczenia rejestracji pojazdów w Starostwie Powiatowym w Międzyrzeczu.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Jeden z wykonawców zadał następujące pytania:

1. Czy zamawiający przewiduje zastosowania wyłącznika awaryjnego EPO w systemie zasilania awaryjnego UPS (umożliwia awaryjne odcięcie zasilania z UPS w trakcie pożaru i akcji gaśniczej).
2. Czy zamawiający przewiduje zastosowanie interfejsu komunikacyjnego TCP/IP w systemie zasilania awaryjnego UPS?
3. Czy zamawiający przewiduje zastosowanie Bypass-u serwisowego do systemu zasilania awaryjnego UPS?
4. W jakich godzinach oraz w jakich dniach można przeprowadzać prace remontowe oraz instalacyjne na obiekcie? Czy pomieszczenia będą dostępne w godzinach pracy?
5. Czy zamawiający przewiduje zastosowania dodatkowych tras kablowych w podłodze technicznej w pomieszczeniu serwerowni? Obecne nie pomieszczą dodatkowych przewodów. (ewentualnie czy zamawiający dopuszcza ułożenie nowych wiązek kablowych bezpośrednio na podłodze, ponieważ położenie nowych tras będzie bardzo trudne, nie ma jak wprowadzić pod podłogę tras kablowych bez demontażu części podłogi).
6. Prosimy o uszczegółowienie wymaganych parametrów zasilaczy UPS.
7. Proszę o informację czy w zakres zadania wchodzi system kolejkowy?
8. Czy w zakres zadania wchodzi wykonanie pionu kablowego pomiędzy parterem a 4 piętrem? Czy przechodzimy z tymi pracami przez piętro zajmowane przez ZUS?
9. Czy w zakres zadania wchodzi wykonanie kompletnego systemu CCTV (rejestratory, kamery itp.)?
10. Czy w zakres zadania wchodzi wykonanie systemu PPOŻ (spora nieścisłość w załączonej dokumentacji)?
11. W odpowiedziach na zadane pytania ukazała się odpowiedź na temat parametrów UPS: „12 VDC 40000VA/36000W czy chodzi o UPS- a 230V z bateriami 12 V” ?

Zamawiający udziela odpowiedzi:

Ad.1. Zamawiający przewiduje zastosowanie wyłącznika EPO poza pomieszczeniem serwerowni w celu odcięcia zasilania UPS np. na wypadek pożaru i akcji gaśniczej. Wyłącznik należy zainstalować na ścianie serwerowni od strony korytarza.

Ad.2. Zamawiający przewiduje wyposażenie UPS w interfejs komunikacyjny TCP/IP.

Ad.3. Zamawiający zgodnie z opisem zawartym w pliku "Opis techniczny - instalacje elektryczne i teletechniczne.pdf", str. 40 punkt 4.5 - Zasilanie dedykowane obiektu, przewiduje zastosowanie Bypass-u serwisowego do systemu zasilania awaryjnego UPS.

Ad.4. Budynek Starostwa Powiatowego posiada fizyczną ochronę, dozorczy zatrudnieni są poza czasem pracy urzędu. Dostęp do pomieszczeń przez pracowników wykonawcy będzie nieograniczony czasowo, także w godzinach pracy urzędu. Roboty budowlane rozbiórkowe oraz roboty instalacyjne powodujące znaczny hałas (np. wykonanie przewiertów przez strop) zaleca się wykonywać po godzinach pracy urzędu (tj. po godz. 16:00 w poniedziałek i po godzinie 15:00 w pozostałe dni tygodnia) oraz w dni wolne od pracy (soboty, niedziele) bez ograniczeń godzinowych. Pozostałe roboty będzie można wykonywać w godzinach pracy urzędu.

Ad. 5. Zamawiający przewiduje zastosowanie dodatkowych tras kablowych w podłodze technicznej serwerowni. Zamawiający nie dopuszcza układania wiązek kablowych bezpośrednio na podłodze.

Ad.6. UPS o mocy minimalnej 40000VA/36000W. Minimalny czas podtrzymania (w minutach) przy danym obciążeniu (W): 100% - 3,5 min. 50% - 8 min.

Ad.7. System zarządzania ruchem klientów tzw. „system kolejkowy”, stanowi integralną część zamówienia. Zamawiający określił, że wykonawca może zatrudnić podwykonawcę do realizacji tej części zadania.

Ad.8. zamawiający przewiduje wykonanie trzech przewiertów pomiędzy stropami: tj. z I/II p., z II/III p. i III/IVp. Przewierty wykonane zostaną na korytarzu przy ścianie od pomieszczenia serwerowni. Parter nie wchodzi do zakresu zadania.

Ad. 9. NIE. W zakresie nie ma przewidzianego montażu kamer CCTV, przewidziane jest jedynie wyprowadzenie przewodów z gniazdami końcowymi, w celu umożliwienia późniejszej instalacji urządzeń w technologii PoE.

Ad.10. Rozbudowa systemu ppoż. jest przewidziana w tym zadaniu. Zakres robót określony został w przedmiarze robót. Wykonawca powinien przeprowadzić wizję lokalną budynku aby uzyskać pełną wiedzę w zakresie wykonania tej części zadania.

Ad.11. Zamawiający wycofuje z opisu UPS zapis w postaci "12 VDC" przez co nie narzuca napięcia dla systemów bateryjnych instalowanych w UPS.

STAROSTA
Grzegorz Gąbziński

