

| Lp. | Podsta- wa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|---|----------------------------------|--|----------------|--------------|----------------|
| Przebudowa sekretariatu Starostwa Powiatowego w Międzyrzeczu | | | | | |
| 1 | | SEKRETARIAT STAROSTWA POWIATOWEGO W MIĘDZYRZECZU - PRZEBUDOWA | | | |
| 1.1 | | ROBOTY REMONTOWE POM.411 | | | |
| 1 | KNR 4-01 d.1. 0818-05 1 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych | m ² | | |
| | | 19.63 | m ² | 19.630 | |
| | | | | RAZEM | 19.630 |
| 2 | KNR 4-01 d.1. 0354-13 1 | Wykucie z muru krutek wentylacyjnych, drzwiczek | szt. | | |
| | | 2.00 | szt. | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 3 | KNR 4-01 d.1. 1202-09 1 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² | m ² | | |
| | | 19.63 | m ² | 19.630 | |
| | | (5.92+3.30)*2*5.70 | m ² | 105.108 | |
| | | | | RAZEM | 124.738 |
| 4 | KNR 4-01 d.1. 0705-07 1 | Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 10 na połączeniach | m | | |
| | | (1.00+1.80)*2*4 | m | 22.400 | |
| | | | | RAZEM | 22.400 |
| 5 | KNR 2-02 d.1. 0815-04 1 | Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych | m ² | | |
| | | 105.108 | m ² | 105.108 | |
| | | | | RAZEM | 105.108 |
| 6 | KNR 2-02 d.1. 0815-06 1 | Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych | m ² | | |
| | | 19.63 | m ² | 19.630 | |
| | | | | RAZEM | 19.630 |
| 7 | NNRNKB d.1. 202 1134- 1 02 | (z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe pod malowanie | m ² | | |
| | | 105.108 | m ² | 105.108 | |
| | | | | RAZEM | 105.108 |
| 8 | NNRNKB d.1. 202 1134- 1 01 | (z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome | m ² | | |
| | | 19.63 | m ² | 19.630 | |
| | | | | RAZEM | 19.630 |
| 9 | KNR 4-01 d.1. 0322-02 1 | Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł | szt. | | |
| | | 2.00 | szt. | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 10 | NNRNKB d.1. 202 1130- 1 02 | (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² | m ² | | |
| | | 19.63 | m ² | 19.630 | |
| | | | | RAZEM | 19.630 |
| 11 | KNR 2-02 d.1. 1112-06 1 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - Winigam | m ² | | |
| | | 19.63 | m ² | 19.630 | |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----|-----------------------------------|--|--|--------------------------|----------------|
| | | | | RAZEM | 19.630 |
| 12 | KNR 2-02 d.1. 1112-09 1 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 19.63 | m ² m ² | 19.630 | |
| | | | | RAZEM | 19.630 |
| 13 | KNR 2-02 d.1. 1113-07 1 | Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z polichlorku winylu zgrzewane (3.80+5.84)*2-0.90 | m m | 18.380 | |
| | | | | RAZEM | 18.380 |
| 14 | KNR 2-02 d.1. 1505-03 1 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem 19.63+105.108 | m ² m ² | 124.738 | |
| | | | | RAZEM | 124.738 |
| 15 | KNR 4-01 d.1. 1212-18 1 | Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 0.60*0.15*4*6 | m ² m ² | 2.160 | |
| | | | | RAZEM | 2.160 |
| 16 | KNR-W 2- d.1. 02 0923- 1 01 | Ostony okien i drzwi folią polietylenową 0.90*2.00*2 1.10*1.86*4 | m ² m ² m ² | 3.600 8.184 | |
| | | | | RAZEM | 11.784 |
| 17 | d.1. 1 | Demontaż listew po byłych instalacjach elektrycznych ito. 1.00 | kpl. kpl. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 1.2 | | ROBOTY REMONTOWE POM.412 | | | |
| 18 | KNR 4-01 d.1. 0818-05 2 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 2.94*5.84 | m ² m ² | 17.170 | |
| | | | | RAZEM | 17.170 |
| 19 | KNR 4-01 d.1. 1202-09 2 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 17.17 (2.94+5.84)*2*2.70 | m ² m ² m ² | 17.170 47.412 | |
| | | | | RAZEM | 64.582 |
| 20 | KNR 4-01 d.1. 0354-13 2 | Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek 2.00 | szt. szt. | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 21 | KNR 4-01 d.1. 0426-04 2 | Rozebranie obicia ścian drewnianych z płyt drewnianych 2.70*(0.25+0.15*2)*1 5.70*(0.60*2+0.40) | m ² m ² m ² | 1.485 9.120 | |
| | | | | RAZEM | 10.605 |
| 22 | KNR 4-01 d.1. 0705-07 2 | Wykonanie pasów tynkuna połączeniach | m | | |

| Lp. | Podsta- wa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----|-----------------------------------|---|--|----------------------------|----------------|
| | | (1.80*2+1.08)*4 | m | 18.720 | |
| | | | | RAZEM | 18.720 |
| 23 | KNR-W 2- d.1. 02 2004- 2 01 | Obudowa słupów i podciągu płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 10.605 | m ² m ² | 10.605 | |
| | | | | RAZEM | 10.605 |
| 24 | NNRNKB d.1. 202 1134- 2 02 | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe pod malowanie (8.50+3.15)*2*2.70 | m ² m ² | 62.910 | |
| | | | | RAZEM | 62.910 |
| 25 | NNRNKB d.1. 202 1134- 2 01 | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 17.17 | m ² m ² | 17.170 | |
| | | | | RAZEM | 17.170 |
| 26 | KNR 4-01 d.1. 0322-02 2 | Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2 | szt. szt. | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 27 | NNRNKB d.1. 202 1130- 2 02 | (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samo-poziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 17.17 | m ² m ² | 17.170 | |
| | | | | RAZEM | 17.170 |
| 28 | KNR 2-02 d.1. 1112-05 2 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW 17.17 | m ² m ² | 17.170 | |
| | | | | RAZEM | 17.170 |
| 29 | KNR 2-02 d.1. 1112-09 2 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 17.17 | m ² m ² | 17.170 | |
| | | | | RAZEM | 17.170 |
| 30 | KNR 2-02 d.1. 1113-07 2 | Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z polichloru winylu zgrzewane (8.50+3.15)*2-0.90 | m m | 22.400 | |
| | | | | RAZEM | 22.400 |
| 31 | KNR-W 2- d.1. 02 1510- 2 05 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem 17.17 <ściany>168.102-90.99 18.724 | m ² m ² m ² | 17.170 77.112 18.724 | |
| | | | | RAZEM | 113.006 |
| 32 | KNR 2-02 d.1. 0815-06 2 | Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach 17.17 | m ² m ² | 17.170 | |
| | | | | RAZEM | 17.170 |
| 33 | KNR 2-02 d.1. 0815-04 2 | Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach 62.91 | m ² m ² | 62.910 | |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----|--|--|--|------------------------|---------------|
| | | podciąg+slup-10,605 | | | |
| | | | | RAZEM | 62.910 |
| 34 | KNR 4-01 d.1. 1212-19 2 | Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 0.60*0.15*42 | m ² m ² | 3.780 | |
| | | | | RAZEM | 3.780 |
| 35 | KNR-W 2- d.1. 02 0923- 2 01 | Oslony okien i drzwi folią polietylenową 0.90*2.00*2 1.10*1.86*4 | m ² m ² m ² | 3.600 8.184 | |
| | | | | RAZEM | 11.784 |
| 1.3 | | ROBOTY REMONTOWO- BUDOWLANE - pom.415 | | | |
| 36 | KNR 4-01 d.1. 0818-05 3 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 9.90 | m ² m ² | 9.900 | |
| | | | | RAZEM | 9.900 |
| 37 | KNR 4-01 d.1. 1202-09 3 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 (2.94+3.30)*2*2.70 | m ² m ² | 33.696 | |
| | | | | RAZEM | 33.696 |
| 38 | KNR 4-01 d.1. 0354-13 3 | Wykucie z muru krutek wentylacyjnych 1.00 9.90 | szt. szt. szt. | 1.000 9.900 | |
| | | | | RAZEM | 10.900 |
| 39 | KNR 4-01 d.1. 0322-02 3 | Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1.00 | szt. szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 40 | KNR 4-01 d.1. 0705-07 3 analogia | Wykonanie pasów tynku zw.szer.do 10 cm na połączeniach okien z murem (1.08+1.870*2)*2 | m m | 9.640 | |
| | | | | RAZEM | 9.640 |
| 41 | KNR 4-01 d.1. 0322-02 3 | Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1.00 | szt. szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 42 | NNRNKB d.1. 202 1130- 3 02 | (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 9.90 | m ² m ² | 9.900 | |
| | | | | RAZEM | 9.900 |
| 43 | KNR 2-02 d.1. 1112-05 3 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW 9.90 | m ² m ² | 9.900 | |
| | | | | RAZEM | 9.900 |
| 44 | KNR 2-02 d.1. 1112-09 3 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych | m ² | | |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----|-----------------------------------|---|--------------------------------------|----------------|---------------|
| | | 9.90 | m ² | 9.900 | |
| | | | | RAZEM | 9.900 |
| 45 | KNR 2-02 d.1. 1113-07 3 | Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z polichloru winylu zgrzewane (2.94+3.30)*2-0.90 | m m | 11.580 | |
| | | | | RAZEM | 11.580 |
| 46 | KNR 2-02 d.1. 0815-06 3 | Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 9.90 | m ² m ² | 9.900 | |
| | | | | RAZEM | 9.900 |
| 47 | KNR 2-02 d.1. 0815-04 3 | Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 44.82 | m ² m ² | 44.820 | |
| | | | | RAZEM | 44.820 |
| 48 | KNR 4-01 d.1. 1212-19 3 | Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 0.60*0.14*8*2 | m ² m ² | 1.344 | |
| | | | | RAZEM | 1.344 |
| 49 | KNR 4-01 d.1. 1212-28 3 | Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 2.70*2 | m m | 5.400 | |
| | | | | RAZEM | 5.400 |
| 50 | NNRNKB d.1. 202 1134- 3 01 | (z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 9.90 | m ² m ² | 9.900 | |
| | | | | RAZEM | 9.900 |
| 51 | KNR-W 2- d.1. 02 1510- 3 03 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - sufit w kolorze białym 9.90 | m ² m ² | 9.900 | |
| | | | | RAZEM | 9.900 |
| 52 | NNRNKB d.1. 202 1134- 3 02 | (z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe <ściany> 44.82 | m ² m ² | 44.820 | |
| | | | | RAZEM | 44.820 |
| 53 | KNR-W 2- d.1. 02 1510- 3 03 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem 44.82 | m ² m ² | 44.820 | |
| | | | | RAZEM | 44.820 |
| 54 | d.1. kalk. 3 własna | Roboty remontowe w pom. wyprawki po położeniu korytek kablowych, naprawy ścian po przekuciach, przemaalowanie wyprawionych miejsc 1.00 | kpl. kpl. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 1.4 | | ROBOTY REMONTOWO- BUDOWLANE - POM. NR 416 | | | |
| 55 | KNR 4-01 d.1. 1202-09 4 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłógi ponad 5 m2 32.37+32.58 | m ² m ² | 64.950 | |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----|--|--|----------------|--------------|----------------|
| | | 5.70*2.70*6 | m ² | 92.340 | |
| | | | | RAZEM | 157.290 |
| 56 | KNR 4-01 d.1. 0354-13 4 | Wykucie z muru kratki wentylacyjnych | szt. | | |
| | | 1.00 | szt. | 1.000 | |
| | | 1.00 | szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 57 | KNR 4-01 d.1. 0322-02 4 | Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł | szt. | | |
| | | 2.00 | szt. | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 58 | KNR 4-01 d.1. 0705-07 4 analogia | Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 10 cm na połączeniach okien z murami | m | | |
| | | (1.00+1.80)*2*4*2 | m | 44.800 | |
| | | | | RAZEM | 44.800 |
| 59 | KNR 4-01 d.1. 0818-05 4 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych | m ² | | |
| | | 32.35+32.58 | m ² | 64.930 | |
| | | | | RAZEM | 64.930 |
| 60 | NNRNKB d.1. 202 1130- 4 02 | (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² | m ² | | |
| | | 64.95 | m ² | 64.950 | |
| | | | | RAZEM | 64.950 |
| 61 | KNR 2-02 d.1. 1112-05 4 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW | m ² | | |
| | | 64.93 | m ² | 64.930 | |
| | | | | RAZEM | 64.930 |
| 62 | KNR 2-02 d.1. 1112-09 4 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych | m ² | | |
| | | 64.93 | m ² | 64.930 | |
| | | | | RAZEM | 64.930 |
| 63 | KNR 2-02 d.1. 1113-07 4 | Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z polichlorku winylu zgrzewane | m | | |
| | | 5.70*4+9.80*2-0.90*2 | m | 40.600 | |
| | | | | RAZEM | 40.600 |
| 64 | KNR 2-02 d.1. 0815-06 4 | Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych | m ² | | |
| | | 64.93 | m ² | 64.930 | |
| | | | | RAZEM | 64.930 |
| 65 | KNR 2-02 d.1. 0815-04 4 | Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych | m ² | | |
| | | 92.34 | m ² | 92.340 | |
| | | | | RAZEM | 92.340 |
| 66 | KNR 4-01 d.1. 1212-19 4 | Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych | m ² | | |
| | | 0.60*0.14*6*6 | m ² | 3.024 | |
| | | 0.60*0.14*8*4 | m ² | 2.688 | |

| Lp. | Podsta- wa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----|-----------------------------------|---|--------------------------------------|----------------|---------------|
| | | | | RAZEM | 5.712 |
| 67 | KNR 4-01 d.1. 1212-28 4 | Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 1.60*6.00+2.70*2 | m m | 15.000 | |
| | | | | RAZEM | 15.000 |
| 68 | KNR-W 2- d.1. 02 1510- 4 03 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - sufit w kolorze białym 64.93 | m ² m ² | 64.930 | |
| | | | | RAZEM | 64.930 |
| 69 | KNR-W 2- d.1. 02 1510- 4 03 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem 92.34 | m ² m ² | 92.340 | |
| | | | | RAZEM | 92.340 |
| 1.5 | | ROBOTY REMONTOWE KORYTARZA - IV p.GEODEZJA | | | |
| 70 | KNR 4-01 d.1. 1212-19 5 | Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 0.60*0.15*42*3 | m ² m ² | 11.340 | |
| | | | | RAZEM | 11.340 |
| 71 | TZKNBK d.1. XV 0433- 5 01 | Przygotowanie stolarki pod malowanie (oczyszczenie, rozmontowanie, zabezpieczenie itp.) 0.80*2.00*8*2 | m ² m ² | 25.600 | |
| | | | | RAZEM | 25.600 |
| 72 | TZKNBK d.1. XV 0437- 5 01 | Malowanie farbą olejną stolarki - pierwszy raz 25.60 | m ² m ² | 25.600 | |
| | | | | RAZEM | 25.600 |
| 73 | TZKNBK d.1. XV 0437- 5 02 | Malowanie farbą olejną stolarki - drugi raz 25.60 | m ² m ² | 25.600 | |
| | | | | RAZEM | 25.600 |
| 74 | KNR-W 2- d.1. 02 0923- 5 01 | Oslony okien i drzwi folią polietylenową 0.90*2.00*8 | m ² m ² | 14.400 | |
| | | | | RAZEM | 14.400 |